

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ปีงบประมาณ 2564

ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.สายเขาลำปะ - หองบ่อ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านเกียบ - โคกสะทอน หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 56 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 131 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ถนนสายเขาลำปะ - หองบ่อ หมู่ที่ 5 / ถนนสายบ้านเกียบ - โคกสะทอน หมู่ที่ 6

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าประจะ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	56,509.09	1.3984	79,022.00	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์			-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			79,022.00	
	คิดเป็นราคากลาง			79,000.00	
	(ตัวอักษร) (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานฯ

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายสุกโชค สงสุข)

(นายประจวบ สรรพสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาลตำบลท่าประจะ

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ หนูมาก)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายนิธย์ แก้วขุนราม)

อนุมัติ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ

ลงชื่อ

(นายวสันต์ รักสงค์)

กรรมการฯ

๒๕ ส.ค. ๖๔

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ปีงบประมาณ 2564

ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.สายเขาลำปะ - หนองบ่อ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรดำเนินการไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร

- 0 0

- 0

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาลำปะ - หนองบ่อ หมู่ที่ 5

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าประจะ

ประมาณการ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	จุดที่ 1 (สามแยกป่าคู้ม)		-		-		-	-
1.1	งานทรายหยาบรองพื้น/ขนส่ง 10 กม./ปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	2.00	743.39	1,486.78	1.3984	1,039.56	2,079.11
1.2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240/กก.ตร.ชม.	ลบ.ม.	6.00	2,378.53	14,271.18	1.3984	3,326.14	19,956.81
1.3	ค่าแรงงานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	40.00	12.55	502.00	1.3984	17.55	701.99
1.4	ค่าแบบข้างติดตามความยาว 2 ข้าง	เมตร	11.00	21.94	241.34	1.3984	30.68	337.48
1.5	งานเหล็กตะแกรงขนาด 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	40.00	35.00	1,400.00	1.3984	48.94	1,957.76
1.6	โพน/หยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.00	15.00	240.00	1.3984	20.98	335.61
1.7	รื้อผิวจราจรเดิม/รื้อขนไป	ตร.ม.	36.00	70.00	2,520.00	1.3984	97.89	3,523.96
					-		-	-
2	จุดที่ 2 (รอยต่อถนนลาดยางหนองบ่อ)				-		-	-
2.1	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240/กก.ตร.ชม.	ลบ.ม.	3.00	2,378.53	7,135.59	1.3984	3,326.14	9,978.40
2.2	ค่าแรงงานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	35.00	12.55	439.25	1.3984	17.55	614.24
2.3	ค่าแบบข้างติดตามความยาว 2 ข้าง	เมตร	7.00	21.94	153.58	1.3984	30.68	214.76
2.4	งานเหล็กตะแกรงขนาด 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	32.50	35.00	1,137.50	1.3984	48.94	1,590.68
2.5	ซ่อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 x 1.00 เมตร/พร้อมวาง	ท่อน	1.00	815.36	815.36	1.3984	1,140.20	1,140.19
	รวมค่าต้นทุน				30,342.58			
	ราคากลาง (บาท)							42,430.00
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน			(สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)				42,430.00

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 -29.99 บาท

ราคารับจ้างก่อสร้างเดือน กรกฎาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

ปรับปรุงจอมแจ่มจิวรางวัลชนะเลิศ.สายบ้านเกษีย - โลกสะท้อน หน้า 0.15 เมตร พื้นที่จิวรางวัลดำเนินการไม่น้อยกว่า 56 ตารางเมตร

- 0 0

- 0

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกียบ - โคกสะท้อน หมู่ที่ 6

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าประจักษ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคาดกลาง

[illegible]

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน กรกฎาคม 2564